

## SCHLEITHBAU

Tiefbau / Spezialtiefbau  
Straßenbau / Asphalttechnik  
Ingenieurbau / Kraftwerksbau / Brückenbau  
Schlüsselfertigbau  
Rohbau / Industriebau  
Wasserbau / Umwelttechnik  
Bauwerkinstandsetzung / Sanierung  
**RÜCKBAU / DEMONTAGE**  
Baustoffrecycling / Rohstoffversorgung  
Stoffstrom- und Flächenmanagement  
Beton- und Asphaltmischwerke / Steinbrüche

## STAMMDATEN

**BAUHERR:**  
Linde AG

**AUSFÜHRUNGSZEIT:**  
24.10.2016 bis 22.12.2016  
9 Wochen

**ENTSORGUNG:**  
Ca. 50 to Baumisch,  
ca. 30 to KMF, 10 to A4-Holz  
und 500 to Bauschutt

**METALLVERWERTUNG:**  
500 to Stahlschrott,  
10 to Aluminium, 30 to Edelstahl, 7 to  
Kupferkabel



## RÜCKBAU TROCKENEISPRODUKTION LINDE, LUDWIGSHAFEN

Die Gebäude der Trockeneisproduktion wurden um das Jahr 2000 gebaut. Neben dem Rückbau der Stahlkonstruktion sowie der Anlagen des Trockeneisproduktionsgebäudes wurden zwei 21 m hohe und jeweils ca. 60 to schwere CO<sub>2</sub>-Tanks zurückgebaut. Der Rückbau erfolgte bis OK Bodenplatte. Des Weiteren wurde eine CO<sub>2</sub>-Abfüllhalle entkernt und ein Wohnhaus (Baujahr 1952) abgebrochen.

Der Großgeräteeinsatz umfasste einen 38 to Bagger, 25 to Bagger, 8 to Bagger und Radlader sowie für das Umlegen der CO<sub>2</sub>-Tanks zwei Autokrane ( 500 to und 250 to Autokran).