

SCHLEITHBAU

Tiefbau / **SPEZIALTIEFBAU**

Straßenbau / Asphalttechnik

Ingenieurbau / Kraftwerksbau / Brückenbau

Schlüsselfertigbau

Rohbau / Industriebau

Wasserbau / Umwelttechnik

Bauwerkinstandsetzung / Sanierung

Rückbau / Demontage

Baustoffrecycling / Rohstoffversorgung

Stoffstrom- und Flächenmanagement

Beton- und Asphaltmischwerke / Steinbrüche

STAMMDATEN

BAUHERR:

Technische Betriebe Offenburg / Ritter
GmbH, Schtterwald

AUSFÜHRUNGSZEIT:

März 2015 bis März 2016

- Baugruben mit Spundwänden für die Herstellung der Rohbauarbeiten
- Verankerung der Spundwand mit eine Litzenankerlage mit umlaufende Gurtung
- Ziehen der Spundwände nach Abschluss der Rohbauarbeiten

