SCHLEITH
BAUGESELLSCHAFT

EUROPAPARK
BV ÖSTERREICH INFRASTRUKTUR

SCHLEITH**BAUT**

TIEFBAU / Spezialtiefbau
Straßenbau / **ASPHALTTECHNIK**
INGENIEURBAU / Kraftwerksbau / Brückenbau
Schlüsselfertigbau
Rohbau / Industriebau
Wasserbau / Umwelttechnik
Bauwerkinstandsetzung / Sanierung
Rückbau / Demontage
BAUSTOFFRECYCLING / ROHSTOFFVERSORGUNG
STOFFSTROM- UND FLÄCHENMANAGEMENT
Beton- und Asphaltmischwerke / Steinbrüche

STAMM**DATEN**

AUFTRAGGEBER:
Europapark

AUSFÜHRUNGSZEIT:
Januar 2022
Ende offen

8.700 m² Asphaltfläche
6.000 t Schotter
12.000 m Leerrohre
500m Kanal RW + SW
6.000m3 Erdbewegungen
geschlossene GW-Absenkung
ca. 2.s000m Wasserleitungen
750 t Bodenverbesserung

OBERBAULEITER:
Falk Richter

Im Themenbereich Österreich wurde die bestehende, überlastete Infrastruktur zurückgebaut und anschließend neuverlegt. Diese Baumaßnahme wurde während der Parkschließung von Januar 2022 bis März 2022 durchgeführt.

Dabei wurde der 1. Bauabschnitt in die bestehende Infrastruktur des Parks eingebunden. Hauptleistung war die Verlegung eines Schmutz- und Regenwasserkanals mit einem Durchmesser von 500 - 800 mm und einer Länge von jeweils ca. 300 m. Weitere Maßnahmen waren die Verlegung von Lösch- und Trinkwasserleitungen, die Seebefüllung, das Verlegen von Druckluft-, Gas- sowie einer 20 kV- und Mittelspannungsleitung. Des Weiteren wurden ca. 7.000 m Leerrohre verlegt.

Der besonders enge Zeitplan sowie die Koordination mit anderen Gewerken des Europaparks war logistisch sehr aufwendig. Speziell im Bereich „Österreich“ waren bis zu 20 verschiedene Gewerke gleichzeitig zu koordinieren und beanspruchten das Baufeld für „sich“.

Desweiteren wurden im Park durch uns weitere kleinere Maßnahmen zeitgleich durchgeführt.
Dies war der Neubau des Betriebshofes (Entwässerung, Kanalisation, Wasser und Elektroleitungen sowie Asphalt), die Erbbauarbeiten für ein neues Verwaltungsgebäude sowie die Zuleitungsarbeiten für eine neue Attraktion im Wasserpark („Twist & Splash“).