

SCHLEITHBAU

TIEFBAU / Spezialtiefbau

Straßenbau / Asphalttechnik

INGENIEURBAU / Kraftwerksbau / Brückenbau

Schlüsselfertigbau

Rohbau / Industriebau

Wasserbau / Umwelttechnik

Bauwerkinstandsetzung / Sanierung

Rückbau / Demontage

Baustoffrecycling / Rohstoffversorgung

Stoffstrom- und Flächenmanagement

Beton- und Asphaltmischwerke / Steinbrüche

STAMMDATEN

AUFTRAGGEBER:

Regierungspräsidium Freiburg

Dienstszitz Bad Säckingen

BAUZEIT:

September 2019 - Juli 2020

Eingebaute Abdichtung 4000m²

Rohre DN 900 183m

Rohre DN 300 84m

Rohre DN 800 48m

Bewehrungsstahl 30 to

Beton 300m³



Die Baumaßnahme umfasst den Bau eines Regenklärbeckens in Minseln, direkt neben der dort entstehenden Erweiterung der A98. Teil der Baumaßnahme sind der Bau eines Fangbeckens, eines Durchlaufbeckens, eines Regenrückhaltebeckens und eines Retentionsbodenfilters. Zudem werden Kabellehrrohre, sowie eine Abwasserdruckleitung verlegt.

Über das RKB wird zukünftig das komplette Regenwasser des neuen A98 Trassenabschnitts gereinigt und abgeführt.