

AKW PHILIPPSBURG

SPEZIALTIEFBAU



STAMMDATEN

Auftraggeber:
KKW Philippsburg

Bauzeit:
Mai 2016 bis September 2016



Philippsburg Verbau und Ankerarbeiten

- Einbau Spundwänden L 605 1000 m²
- Setzen von Litzenanker 5x0,6" für Rückverankerung Spundwand 88 stck
- Setzen von GEWI-Anker Ø 40 mm für Rückverankerung UW-Betonsohle 128 Stück
- Unterwasserbeton 730 m² mit Dicke 1 m



www.schleith.de



SCHLEITH
INNOVATION. KOMPETENZ. PASSION.

WALDSHUT-TIENGEN | RHEINFELDEN | STEISSLINGEN | UMKIRCH | ACHERN | MANNHEIM | KARLSRUHE