

ERSATZNEUBAU

MATTHIAS-CLAUDIUS-HAUS

SF-BAU



STAMMDATEN

Auftraggeber:
Spitalfonds Waldshut

Baubeginn:
Anfang Oktober 2014 bis
Ende August 2017



Ersatzneubau Altenpflegeheim Matthias-Claudius-Haus in Waldshut- Tiengen

Schlüsselfertige Erstellung eines Altenpflegeheims mit 100 Plätzen in zwei Bauabschnitten sowie einem Außenaufzug und dem Rückbau des Altbaus.

- Werk- und TGA-Planung ab LP 5 HOAI
- Räumlichkeiten von Einzelbettzimmern über Funktions- und Zubehörräumen (Bewohnerküche, Abstellraum), Gemeinschaftsräumen (z.B. Speiseraum), Technikräumen bis hin zu Büroräumen, Personalräumen und einer Kapelle.
- Verbindungsgang über 3 Stockwerke mit angehängten Stahlbalkonen mit barrierefreiem Zugang.

- Kontrollierte Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung.
- BHKW plus Brennwertkessel für Spitzenauslastung.
- Wasserenthärtungsanlage.
- Brandmeldeanlage mit akustischer und optischer Alarmierung sowie eine Rufanlage gemäß Heimmindestbauverordnung (HeimMinBauV).

Weitere Ausstattung:

- bodentiefe, bis zu 2,95 m hohe Kunststofffenster mit 3-fach-Verglasung
- schwer entflammbare Fassadenmarkisen
- Aufzug
- bodenebene Duschen
- freistehendes Pflegebad
- Kühlzelle
- Bodenfliesen sowie Vinylboden in rutschfester Ausführung

www.schleith.de



SCHLEITH

INNOVATION. KOMPETENZ. PASSION.