

SCHLEITHBAU

Tiefbau / **SPEZIALTIEFBAU**

Straßenbau / Asphalttechnik

Ingenieurbau / Kraftwerksbau / Brückenbau

Schlüsselfertigbau

Rohbau / Industriebau

Wasserbau / Umwelttechnik

Bauwerkinstandsetzung / Sanierung

Rückbau / Demontage

Baustoffrecycling / Rohstoffversorgung

Stoffstrom- und Flächenmanagement

Beton- und Asphaltmischwerke / Steinbrüche

STAMMDATEN

BAUHERR:

KKW Philippsburg

AUSFÜHRUNGSZEIT:

Mai 2016 bis September 2016



VERBAU UND ANKERARBEITEN

- Einbau Spundwänden L 605 1000 m²
- Setzen von Litzenanker 5x0,6" für Rückverankerung Spundwand 88 stck
- Setzen von GEWI-Anker Ø 40 mm für Rückverankerung UW-Betonsohle 128 Stück
- Unterwasserbeton 730 m² mit Dicke 1 m