

SCHLEITHBAU

TIEFBAU / Spezialtiefbau

STRASSENBAU / Asphalttechnik

Ingenieurbau / Kraftwerksbau / Brückenbau

Schlüsselfertigbau

Rohbau / Industriebau

Wasserbau / Umwelttechnik

Bauwerkinstandsetzung / Sanierung

Rückbau / Demontage

Baustoffrecycling / Rohstoffversorgung

Stoffstrom- und Flächenmanagement

Beton- und Asphaltmischwerke / Steinbrüche

STAMMDATEN

BAUHERR:

Regierungspräsidium Freiburg

BAUBEGINN:

17.07.2017

AUSFÜHRUNGSZEIT:

17.07.2017 bis

20.10.2017 Kernzeit (ca. 90% Umsatz):

9 Wochen

3000 to Asphaltdeckschicht

5500 to Asphaltbinderschicht

6500 to Asphalttragschicht



In 9 Wochen (Kernzeit) wurde die B34 in Bad Säckingen zwischen der Bergseekreuzung (B34/Bergseestraße) komplett saniert. Asphaltdeckschicht und Binderschicht wurden auf der gesamten Fläche (ca. 31.000 m²) abgefräst und neu eingebaut. Zusätzlich wurde auf 14.000 m² noch die Asphalttragschicht erneuert. Innerhalb dieser Zeit wurden noch ca. 1000 m Wasserleitung mit 40 Hausanschlüssen erneuert. Sämtliche Arbeiten (bis auf die Deckschicht) wurden unter halbseitiger Sperrung durchgeführt. Unsere Schleith-Teams haben dafür ca. 20 Nachtschichten und 7 Wochenendeinsätze zusätzlich zur normalen Arbeitszeit gearbeitet.