

SCHLEITHBAU

Tiefbau / Spezialtiefbau
Straßenbau / Asphalttechnik
Ingenieurbau / Kraftwerksbau / Brückenbau
Schlüsselfertigbau
Rohbau / Industriebau
Wasserbau / Umwelttechnik
Bauwerkinstandsetzung / Sanierung
RÜCKBAU / DEMONTAGE
Baustoffrecycling / Rohstoffversorgung
Stoffstrom- und Flächenmanagement
Beton- und Asphaltmischwerke / Steinbrüche

STAMMDATEN

BAUHERR:

Jungbunzlauer Ladenburg GmbH
Dr. Albert-Reimann-Str. 18
68526 Ladenburg

AUSFÜHRUNGSZEIT:

KW51 – 2016 und KW02 - 2017
Netto (abzgl. Unterbrechungen)
2 Wochen

Hallenanbau 7,50m x 4,80m
x 10,00m Höhe



Rückbau/Demontage einer Halle zur Rohstoffaufgabe bei Jungbunzlauer in Ladenburg

Demontage eines Hallenanbaus aus Stahlträgern mit Blechaußenfassade sowie Rückbau der Betonbodenplatte mit Sockeln und Fundamenten.

Die Demontage erfolgt mit Trennung (Kalt-Warm) und im Abhebeverfahren, der Rückbau mit Hydraulikbagger mit Meißel.